



Maßstab= 1:25



Maßstab= 1:25



Die Tangentialschächte werden OHNE Steigmittel hergestellt !
Sollten Steigmittel gewünscht werden, so werden diese gemäß
Zulagen-Preisliste "Stand: 01.04.2019" berechnet!

Sollen Steigmittel eingebaut werden: ☐ Ja ☐ Nein

Top Seal Plus (TSP) ☐ Top Seal Vario (TSV) ☐

FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:	
C 40 / 50	Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

	Stck.	Bezeichnung
ca. ____ m		Resthöhe für Ausgleichsringe und bauseitige Abdeckung
		Schachtring SR-M 1000 / 1000 / 120 (150)
		Schachtring SR-M 1000 / 500 / 120 (150)
		<u>Schachthals mit eingezogenem Einstieg - ECOVARIO</u>
		- SH-M 1000 / 850 / 120 (150), Öffnung ø 625 mm
		- SH-M 1000 / 600 / 120 (150), Öffnung ø 625 mm
		- SH-M 1000 / 350 / 120 (150), Öffnung ø 625 mm

Datum	Unterschrift	Stempel
-------	--------------	---------

Nr.	ca.	Bauteil
	8.7 t	Tangentialschacht

Pos.	Stck	Bezeichnung
KK100120	3	Kugelkopfrtransportanker, 10,0t, l=120mm

			
U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü C K E R			
Auftraggeber:			
Bauunternehmer:			
Bauvorhaben:			
AB-Nr.:		Projekt-Nr.:	
Art der Zeichnung:		Genehmigungsplan	
Bez.:		Krümmer-Tangentialschacht B-KF-GM 1200 x 3000 FR rechts, Krümmung 22,5° (25 gon)	
Zeichnungs-Nr.:		Datum: 17.12.2019	Index:
Bearbeiter/in:		Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de	Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de