Schnitt A - A

Maßstab = 1:25



Seitenansicht von rechts

Maßstab = 1:25
(Darstellung ohne Stabrechen)



Draufsicht

Maßstab = 1:25
(Darstellung ohne Stabrechen)



Vorderansicht Stabrechen

Maßstab= 1:25 (cm)

600SR



FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:	
C 40 / 50	Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum | Unterschrift | Stempel

BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	0.85 t	Quaderböschungsstück

EINBAUTEILE:

Pos.	Stck	Bezeichnung
600SR	1	Stabrechen (klapp- und demontierbar)

Stabrechen (klapp- und demontierbar)

Material wahlweise in:

O Stahl feuerverzinkt

O Edelstahl V2A (1.4301)

werkseitig geliefert und eingebaut

betonwerk bieren

Auftraggeber:			
Bauunternehmer:			
Bauvorhaben:			
AB-Nr.:		Projekt-Nr.:	
Art der Zeichnung:	Genehmigungsplan		
Bez.:	B-KF-GM 600 Quaderböschungsstück mit Stabrechen		
Zeichnungs-Nr.:		Datum: 27.07.2022	Index:
Bearbeiter/in:	Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de	Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de	

B-KF-GM 600 Quaderböschungsstück mit Stabrechen 27.07.2022 11:12 falk